

ijzermans ontwerp-teken bureau

beethovenstraat 18 4571cp axel

Werkplaatsposnum

van:29.09.2010

Bestellijst

Project	1210-000	Deelsysteem	1
Klant	Opdr. Geveer	Deelsyst. Gew.	1403.9
Project	Voorbeeld	Revisie	
Plaats	-	Leveringstermijn	Asap
Beschrijving	Structure	Opp. beh.	
Proj. verantw.		Verzinking	
Afdeling		Grondlaag	-
Tekenaar		Eindlaag	Th. Verzinken

Pos.	Aant.	Profiel	Materiaal	Lengte mm	Gewicht kg	Tot.gew kg	Tot. opp. m ²	Opmerking
6	1	HEA200	S235JR	4726	203,7	203,7	5,4	LIGGER
Totaal		HEA200	S235JR	4726		203,7	5,4	
3	1	HEB200	S235JR	3973	248,2	248,2	4,6	KOLOM
Totaal		HEB200	S235JR	3973		248,2	4,6	
1	1	HEB300	S235JR	4980	593,8	593,8	8,6	KOLOM
Totaal		HEB300	S235JR	4980		593,8	8,6	
5	1	IPE200	S235JR	986	22,5	22,5	0,8	LIGGER
4	1	IPE200	S235JR	1986	45,3	45,3	1,5	LIGGER
Totaal		IPE200	S235JR	2973		67,9	2,3	
2	1	IPE300	S235JR	4890	210,3	210,3	5,7	LIGGER
Totaal		IPE300	S235JR	4890		210,3	5,7	
7	4	L100*10	S235JR	150	2,3	9,2	0,2	HOEKPROFIEL
Totaal		L100*10	S235JR	600		9,2	0,2	
1107	2	PL150*10	S235JR	*349	3,6	7,2	0,2	VERSTIJVER
Totaal		PL150*10	S235JR	698		7,2	0,2	
1106	1	PL184*12	S235JR	200	3,5	3,5	0,1	PLAAT
Totaal		PL184*12	S235JR	200		3,5	0,1	
1105	1	PL200*10	S235JR	290	4,6	4,6	0,1	PLAAT
1104	2	PL200*10	S235JR	349	5,6	11,2	0,3	PLAAT
Totaal		PL200*10	S235JR	988		15,8	0,4	
1103	2	PL200*12	S235JR	446	8,6	17,1	0,4	PLAAT
Totaal		PL200*12	S235JR	892		17,1	0,4	
1102	1	PL220*15	S235JR	300	7,9	7,9	0,1	PLAAT
Totaal		PL220*15	S235JR	300		7,9	0,1	
1101	1	PL300*20	S235JR	400	19,2	19,2	0,3	PLAAT
Totaal		PL300*20	S235JR	400		19,2	0,3	

Totaal						1403,9	28,2	
--------	--	--	--	--	--	--------	------	--